



CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTEIRÃO

+55 (64) 3643-1328

CONTATO@CAMARAPORTEIRAO.GO.GOV.BR

UNIDADE

Câmara Municipal de Porteirão 25,92%

BDI**OBRA**

REFORMA DA CÂMARA

DATA

sexta-feira, 5 de julho de 2024

ENDEREÇO

R. Curitiba, Nº 2049 - Centro, Porteirão - GO, 75603-000

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

Eng Civil Reinaldo Evangelista Curcino - CREA: 1014145724/D - GO

MEMORIAL DE CALCULO

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS			
1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	25,0	= Horas de trabalho - Engenheiro
1.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	100,0	= Horas de trabalho - Encarregado
2	REVISÃO DA ELÉTRICA DE TODO O PRÉDIO			
2.1	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	780,0	Quantidade levantanda
2.2	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	100,0	Quantidade levantanda
2.3	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	300,0	Quantidade levantanda
2.4	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	380,0	Quantidade levantanda
2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	20,0	Quantidade levantanda
2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	4,0	Quantidade levantanda
2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	Un	1,0	Quantidade levantanda
2.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,0	Quantidade levantanda
2.9	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	10,0	Quantidade levantanda
2.10	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	Un	150,0	Quantidade levantanda
3	REFORMA NA PARTE EXTERNA			
3.1	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	67,68	Quantidade levantanda
3.2	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	615,46	Quantidade levantanda
3.3	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	250,0	Quantidade levantanda
3.4	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	477,58	Quantidade levantanda
3.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO	m³	1,89	Quantidade levantanda
3.6	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m²	1,9	Quantidade levantanda
3.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	16,0	Quantidade levantanda
4	REFORMA INTERNA PLENÁRIO			
4.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	125,0	Quantidade levantanda
4.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	17,55	Quantidade levantanda
4.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	125,0	Quantidade levantanda
4.4	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	45,52	Quantidade levantanda
4.5	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	100,0	Quantidade levantanda
4.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	39,0	Quantidade levantanda
4.7	EMASSAMENTO ACRILICÓ 2 DEMAOS	m²	150,0	Quantidade levantanda
4.8	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m²	200,0	Quantidade levantanda
4.9	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	20,0	Quantidade levantanda
4.10	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	20,0	Quantidade levantanda
4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	3,0	Quantidade levantanda
4.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	4,0	Quantidade levantanda
5	REFORMA E PINTURA DA COZINHA			



CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTEIRÃO

+55 (64) 3643-1328

CONTATO@CAMARAPORTEIRAO.GO.GOV.BR

UNIDADE
Câmara Municipal de Porteirão 25,92%

OBRA
REFORMA DA CÂMARA

ENDEREÇO
R. Curitiba, Nº 2049 - Centro, Porteirão - GO, 75603-000

DATA
sexta-feira, 5 de julho de 2024

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

Eng Civil Reinaldo Evangelista Curcino - CREA: 1014145724/D - GO

MEMORIAL DE CALCULO

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
5.1	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m ²	20,2	Quantidade levantanda
5.6	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m ²	5,88	Quantidade levantanda
5.7	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,0	Quantidade levantanda
5.8	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,0	Quantidade levantanda
5.9	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	1,0	Quantidade levantanda
5.10	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	20,2	Quantidade levantanda
6	REFORMA E PINTURA SALAS (REUNIÃO , ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE, CORREDOR E			
6.1	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m ²	31,0	Quantidade levantanda
6.2	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m ²	375,0	Quantidade levantanda
6.3	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m ²	31,0	Quantidade levantanda
7	REFORMA DOS BANHEIROS			
7.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ	m ²	41,139	Quantidade levantanda
7.2	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² .	m ²	42,0	Quantidade levantanda
7.4	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.5	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.6	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.7	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,0	Quantidade levantanda
7.8	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.9	SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.10	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.11	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.12	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.13	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.14	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	2,0	Quantidade levantanda
7.15	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m ²	42,0	Quantidade levantanda
8	TROCA DA COBERTURA DO PLENÁRIO			
8.1	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m ²	150,0	Quantidade levantanda
8.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m ²	165,0	Quantidade levantanda
8.3	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	150,0	Quantidade levantanda
8.4	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	60,0	Quantidade levantanda
8.5	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI	m ²	30,0	Quantidade levantanda
8.6	REBOCO (1 CALH	m ²	70,0	Quantidade levantanda
8.7	CHAPISCO COMUM	m ²	70,0	Quantidade levantanda