



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
PORTEIRÃO**

+55 (64) 3643-1328

CONTATO@CAMARAPORTEIRAO.GO.GOV.BR

**UNIDADE**  
Câmara Municipal de Porteirão

**OBRA**  
REFORMA DA CÂMARA

**ENDEREÇO**  
R. Curitiba, Nº 2049 - Centro, Porteirão - GO, 75603-000

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO**  
Eng Civil Reinaldo Evangelista Curcino - CREA: 1014145724/D - GO

**BDI**  
25,92%

**DATA**  
quarta-feira, 15 de maio de 2024

**REFERÊNCIA GOINFRA**  
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

**ENCARGOS SOCIAIS**  
DESONERADO

**MUNICÍPIO**  
PORTEIRÃO - GO

**REFERÊNCIA SINAPI**  
SINAPI- 03/2024 - Goiás

### Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Total sem BDI	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total		
<b>1</b>			<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>						<b>R\$ 4.194,75</b>	
1.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	25	82,07	0,00	82,07	R\$ 2.051,75	1,72 %
1.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	100	21,43	0,00	21,43	R\$ 2.143,00	1,80 %
<b>2</b>			<b>REVISÃO DA ELÉTRICA DE TODO O PRÉDIO</b>						<b>R\$ 8.781,45</b>	
2.1	020165	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	780	0,37	0,00	0,37	R\$ 288,60	0,24 %
2.2	070584	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	100	2,27	8,84	11,11	R\$ 1.111,00	0,93 %
2.3	070583	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	300	2,11	6,05	8,16	R\$ 2.448,00	2,06 %
2.4	070581	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	380	1,78	4,43	6,21	R\$ 2.359,80	1,98 %
2.5	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	20	9,78	11,11	20,89	R\$ 417,80	0,35 %
2.6	071172	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	4	9,78	14,51	24,29	R\$ 97,16	0,08 %
2.7	071176	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	Un	1	29,37	339,62	368,99	R\$ 368,99	0,31 %
2.8	071186	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2	32,65	157,45	190,10	R\$ 380,20	0,32 %
2.9	071331	AGETOP CIVIL	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	10	13,05	8,59	21,64	R\$ 216,40	0,18 %
2.10	071492	AGETOP CIVIL	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	Un	150	6,52	0,77	7,29	R\$ 1.093,50	0,92 %
<b>3</b>			<b>REFORMA NA PARTE EXTERNA</b>						<b>R\$ 21.179,19</b>	
3.1	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	67,68	10,07	4,99	15,06	R\$ 1.019,26	0,86 %
3.2	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	615,46	7,75	6,32	14,07	R\$ 8.659,52	7,27 %
3.3	261503	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	m²	250	11,14	3,92	15,06	R\$ 3.765,00	3,16 %
3.4	261703	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	477,58	7,75	3,51	11,26	R\$ 5.377,55	4,52 %
3.5	020119	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO	m³	1,89	67,10	0,00	67,10	R\$ 126,81	0,11 %
3.6	180501	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m²	1,9	40,08	607,93	648,01	R\$ 1.231,21	1,03 %
3.7	210498	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	16	11,34	51,15	62,49	R\$ 999,84	0,84 %
<b>4</b>			<b>REFORMA INTERNA PLENÁRIO</b>						<b>R\$ 24.878,67</b>	
4.1	020147	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	125	4,04	0,00	4,04	R\$ 505,00	0,42 %
4.2	020157	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	17,55	4,20	0,00	4,20	R\$ 73,71	0,06 %
4.3	210498	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	125	11,34	51,15	62,49	R\$ 7.811,25	6,56 %
4.4	210506	AGETOP CIVIL	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	45,52	0,00	17,73	17,73	R\$ 807,06	0,68 %
4.5	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	100	0,00	16,61	16,61	R\$ 1.661,00	1,39 %



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
PORTEIRÃO**

+55 (64) 3643-1328

CONTATO@CAMARAPORTEIRAO.GO.GOV.BR

**UNIDADE**  
Câmara Municipal de Porteirão

**OBRA**  
REFORMA DA CÂMARA

**ENDEREÇO**  
R. Curitiba, Nº 2049 - Centro, Porteirão - GO, 75603-000

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO**  
Eng Civil Reinaldo Evangelista Curcino - CREA: 1014145724/D - GO

**BDI**  
25,92%

**DATA**  
quarta-feira, 15 de maio de 2024

**REFERÊNCIA GOINFRA**  
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

**ENCARGOS SOCIAIS**  
DESONERADO

**MUNICÍPIO**  
PORTEIRÃO - GO

**REFERÊNCIA SINAPI**  
SINAPI- 03/2024 - Goiás

### Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Total sem BDI	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total		
4.6	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	m²	39	26,16	26,58	52,74	R\$ 2.056,86	1,73 %
4.7	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	150	10,07	4,99	15,06	R\$ 2.259,00	1,90 %
4.8	261303	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m²	200	6,86	6,36	13,22	R\$ 2.644,00	2,22 %
4.9	071691	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	20	15,74	303,13	318,87	R\$ 6.377,40	5,36 %
4.10	072585	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	20	9,46	13,80	23,26	R\$ 465,20	0,39 %
4.11	071442	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	3	17,29	20,48	37,77	R\$ 113,31	0,10 %
4.12	071441	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	4	12,07	14,15	26,22	R\$ 104,88	0,09 %
<b>5</b>			<b>REFORMA E PINTURA DA COZINHA</b>						<b>R\$ 853,57</b>	
5.1	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	20,2	5,78	17,00	22,78	R\$ 460,15	0,39 %
5.6	261502	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m²	5,88	12,93	4,02	16,95	R\$ 99,66	0,08 %
5.7	080660	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1	6,52	157,99	164,51	R\$ 164,51	0,14 %
5.8	080562	AGETOP CIVIL	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1	11,74	10,31	22,05	R\$ 22,05	0,02 %
5.9	080680	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	1	7,17	62,06	69,23	R\$ 69,23	0,06 %
5.10	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	20,2	1,02	0,86	1,88	R\$ 37,97	0,03 %
<b>6</b>			<b>REFORMA E PINTURA SALAS ( REUNIÃO , ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE, CORREDOR E ALMOXARIFADO)</b>						<b>R\$ 6.040,71</b>	
6.1	261502	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m²	31	12,93	4,02	16,95	R\$ 525,45	0,44 %
6.2	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	375	7,75	6,32	14,07	R\$ 5.276,25	4,43 %
6.3	260105	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m²	31	6,03	1,68	7,71	R\$ 239,01	0,20 %
<b>7</b>			<b>REFORMA DOS BANHEIROS</b>						<b>R\$ 10.069,52</b>	
7.1	020111	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	41,139	7,82	0,00	7,82	R\$ 321,70	0,27 %
7.2	020137	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2	3,49	0,00	3,49	R\$ 6,98	0,01 %
7.3	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	42	26,42	118,26	144,68	R\$ 6.076,56	5,10 %
7.4	080502	AGETOP CIVIL	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	2	61,70	271,07	332,77	R\$ 665,54	0,56 %
7.5	080510	AGETOP CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	2	4,89	13,21	18,10	R\$ 36,20	0,03 %
7.6	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	2	4,89	177,72	182,61	R\$ 365,22	0,31 %
7.7	080520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2	6,52	7,84	14,36	R\$ 28,72	0,02 %
7.8	080541	AGETOP CIVIL	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	2	56,80	182,50	239,30	R\$ 478,60	0,40 %
7.9	080563	AGETOP CIVIL	SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"	Un	2	11,74	43,07	54,81	R\$ 109,62	0,09 %



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
PORTEIRÃO**

+55 (64) 3643-1328

CONTATO@CAMARAPORTEIRAO.GO.GOV.BR

**UNIDADE**  
Câmara Municipal de Porteirão

**OBRA**  
REFORMA DA CÂMARA

**ENDEREÇO**  
R. Curitiba, Nº 2049 - Centro, Porteirão - GO, 75603-000

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO**  
Eng Civil Reinaldo Evangelista Curcino - CREA: 1014145724/D - GO

**BDI**  
25,92%

**DATA**  
quarta-feira, 15 de maio de 2024

**REFERÊNCIA GOINFRA**  
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

**ENCARGOS SOCIAIS**  
DESONERADO

**MUNICÍPIO**  
PORTEIRÃO - GO

**REFERÊNCIA SINAPI**  
SINAPI- 03/2024 - Goiás

### Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Valor Total sem BDI	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total		
7.10	080580	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	2	4,89	73,45	78,34	R\$ 156,68	0,13 %
7.11	080570	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2	6,52	73,56	80,08	R\$ 160,16	0,13 %
7.12	080741	AGETOP CIVIL	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	2	8,15	32,77	40,92	R\$ 81,84	0,07 %
7.13	080532	AGETOP CIVIL	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	2	11,42	47,78	59,20	R\$ 118,40	0,10 %
7.14	080732	AGETOP CIVIL	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	2	11,42	51,17	62,59	R\$ 125,18	0,11 %
7.15	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	42	11,67	20,19	31,86	R\$ 1.338,12	1,12 %
<b>8</b>			<b>TROCA DA COBERTURA DO PLENÁRIO</b>						<b>R\$ 18.606,25</b>	
8.1	020100	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	150	3,14	0,00	3,14	R\$ 471,00	0,40 %
8.2	160969	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m²	165	5,22	52,01	57,23	R\$ 9.442,95	7,93 %
8.3	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	150	0,00	16,61	16,61	R\$ 2.491,50	2,09 %
8.4	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	60	15,63	18,67	34,30	R\$ 2.058,00	1,73 %
8.5	100102	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI	m²	30	35,61	52,13	87,74	R\$ 2.632,20	2,21 %
8.6	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	70	3,03	2,37	5,40	R\$ 378,00	0,32 %
8.7	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	70	13,25	2,93	16,18	R\$ 1.132,60	0,95 %

Totais ->	<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$ 94.604,11</b>
	<b>Total do BDI - (25,92%)</b>	<b>R\$ 24.665,86</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 119.269,97</b>

PORTEIRÃO, 07 DE JULHO DE 2024

ENG. CIVIL REINALDO EVANGELISTA CURCINO  
CREA: 1014145724/D-GO

Descritivo do Orçamento ->	Valor (R\$)	%
Preço do Material C/BDI	<b>R\$ 72.791,67</b>	61,12%
Preço da Mão de Obra C/BDI	<b>R\$ 46.299,29</b>	38,88%
<b>Total do Orçamento</b>	<b>R\$ 119.090,96</b>	100,00%